CASETTE BAGNO

CON SANITARI

centro *edil* legno

www.edil-legno.com

CATALOGO 2024

LISTINO CASETTE

BAGNO CON SANITARI 2024

LE CASETTE BAGNO DI NOSTRA PRODUZIONE VENGONO FORNITE DI SANITARI CLASSICI E DEVONO ESSERE ALLACCIATE ALLA RETE FOGNARIA O AD UNA VASCA IMHOFF ANCHE IN PVC. UNA FINESTRA È COMPRESE IN OGNI CASETTA.

CASETTA MANU

CON SISTEMA BLOCKHOUSE

Struttura con pareti in abete da 32mm, pavimento e sottotetto in abete da 150x20mm.
Tetto ad 1 falda con copertura in guaina granigliata adesiva. Trattamento esterno con impregnante AVORIO applicato ad immersione, smalto interno per superfici lavabili BIANCO.

Casetta bagno normodotati - m. 1,50 x 1,50, h. pareti m. 2,381 / 2,074

Prezzo kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Casetta bagno per disabili - m. 2,00 x 1,50, h. pareti m. 2,381 / 2,074

Prezzo kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore disabili:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Pedana ingresso disabili esclusa

Profili tetto in lamiera zincata:
Kit completo grondaia in lamiera zincata:

CASETTA EDIL

IN OKUMÈ MARINO

Struttura a telaio portante in lamellare di abete GL24 da 100x100mm, pareti con pannelli in multistrato marino di Okumè da 22mm, sottotetto e pavimento in abete.

Tetto ad 1 falda con copertura in guaina granigliata adesiva. Trattamento esterno con impregnante con colore a scelta applicato in fabbrica, smalto interno BIANCO per superfici lavabili.

Profili e angolari in lamiera zincata “testa di moro”.

Casetta bagno normodotati m. 1,50 x 1,50, h. pareti m. 2,40

Prezzo kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore:

Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Casetta bagno per disabili m. 2,00 x 1,50, h. pareti m. 2,40

Prezzo kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore per disabili:

Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Pedana ingresso disabili esclusa

CASETTA MIAMI

CON PARETI LAVORATE A PANTOGRAFO

Struttura a telaio portante in lamellare di abete GL24 da 100x100mm,
pareti in multistrato marino di okumè da 22mm con lavorazione a pantografo, sottotetto e pavimento in abete da 150x20mm. Copertura in guaina granigliata adesiva.
Trattamento esterno ed interno con SMALTO BIANCO.

Casetta bagno normodotati - m. 1,50 x 1,50, h. pareti m. 2,40

Prezzo kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Casetta bagno per disabili - m. 2,00 x 1,50, h. pareti m. 2,40

Kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore per disabili:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Pedana ingresso disabili esclusa

CABINA MIAMI

CABINA DOCCIA DA SPIAGGIA

Cabina in kit di montaggio con braccio doccia, miscelatore e soffione.
Pavimento con doghe di stanziate in abete (acqua a perdere).

Cabina doccia da spiaggia - m. cm 120x120 h 240

Prezzo kit di montaggio completo (pareti lavorate a pantografo)
Versione con pareti lisce:
Supplemento montaggio in fabbrica:
Storno doccia

CABINE Mare uso spogliatoio con pareti lisce
in okumè da 22 mm - m. cm 100 x 100 h. 200 / 260

Prezzo kit di montaggio completo:
Prezzo cabina montata in fabbrica:
*Suppl. trattamento con smalto con colori pastello da conteggiare su richiesta:

CASETTA CINDY

CASETTA BAGNO IN OKUMÈ MARINO

Struttura a telaio portante in lamellare di abete GL24 da 100x100mm, pareti e pavimento con pannelli in multistrato marino di Okumè da 22mm, sottotetto in abete da 150x20mm.
Tetto ad 1 falda con copertura in guaina granigliata adesiva. Trattamento esterno con smalto bianco (o colore a scelta), smalto interno con superfici lavabili BIANCO.
Profili e angolari in lamiera zincata "testa di moro".

Casetta bagno normodotati:
con 1 wc, 1 lavabo con miscelatore e *doccia (piatto doccia, cornetta doccia con soffione su asta Sali-scendi, gruppo miscelatore).
Chiusure doccia escluse, su richiesta.



Versione openspace - m. 2,00 (la) x 1,80 (p) h. 2,50

Prezzo kit di montaggio completo:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:



Versione con antibagno - m. 2,30 (la) x 2,70 (p) h. 2,50

Prezzo kit di montaggio completo:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:




Casetta Bagno Cindy per disabili - m. 2,50 (la) x 1,80 (p) h. 2,50

Prezzo kit di montaggio completo:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

CASETTA CINDY PLUS

CASETTA BAGNO IN OKUMÈ MARINO

Struttura a telaio portante in lamellare di abete GL24 da 100x100mm, pareti e pavimento con pannelli in multistrato marino di Okumè da 22mm, sottotetto in abete da 150x20mm.
Tetto ad 1 falda con copertura in guaina granigliata adesiva. Trattamento esterno con smalto bianco (o colore a scelta) applicato in fabbrica, smalto interno per superfici lavabili BIANCO.
Profili e angolari in lamiera zincata "testa di moro".

Casetta bagno normodotati - m. 2 (la) x 1.50 (p) h. 2,50

Prezzo kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore (standard)
Prezzo soluzione montata in fabbrica con sanitari standard installati:

Optionals:

Vetro panoramico acidato cm 40x186 h.:
Mobile di design "Plus" da bagno con lavabo e specchiera:
Tazza WC di design "Plus":

Casetta bagno disabili - m. 2 (la) x 1.50 (p) h. 2,50 – Pedana ingresso disabili ESCLUSA

Prezzo kit di montaggio con sanitari per disabili (1 wc e 1 lavabo con miscelatore)
Prezzo soluzione premontata in fabbrica con sanitari per disabili installati:

Optionals:

Vetro panoramico acidato cm 40x186 h.:

Pedana ingresso disabili esclusa

CASETTA MODULARE

CASETTA BAGNO MODULARE IN OKUMÈ MARINO

*Realizzabile su misura e personalizzabile con moduli aggiuntivi
Casetta bagno con doppi servizi igienici, anche su misura componibile con più moduli.
N°1 Bagno disabili completo di wc e lavabo con miscelatore
N°1 Bagno normodotati con antibagno completo di wc e lavabo con miscelatore:





Abitacolo m. 3.00 x 2.25 (p) h. 2,20 / 2.40 tetto ad una falda

Prezzo kit di montaggio completo:
Prezzo soluzione montata in fabbrica con sanitari installati:

CASETTA WOODY

CON SERRAMENTI IN ALLUMINIO IN OKUMÈ MARINO

NEW!

Struttura a telaio portante in lamellare di abete GL24 da 100x100mm, pareti con pannelli in multistrato marino di Okumè da 22mm, sottotetto e pavimento in abete.
Tetto ad 1 falda con copertura in guaina granigliata adesiva. Trattamento esterno con smalto bianco (o colore a scelta), smalto interno con superfici lavabili BIANCO. Nuovi serramenti in alluminio.

Casetta bagno normodotati - m. 1,50 x 1,50, h. pareti m. 2,40

Prezzo kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore::
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Casetta bagno per disabili - m. 2,00 x 1,50, h. pareti m. 2,40

Kit di montaggio con 1 wc e 1 lavabo con miscelatore per disabili:
Prezzo soluzione montata con sanitari installati:

Pedana ingresso disabili esclusa